

Zakres wykonania i montażu rampy z podjazdem

1. Konstrukcja nośna profil zamknięty 100 x 50 x 3.
2. Krata antypoślizgowa cynkowana 30x3 s3.
3. Poręcze na rampie fi-42,4 obustronne podwójne 75cm, 90cm
4. Poręcz na podeście górnym i schodach na wysokości 110cm
5. Balustrady na podeście górnym i na schodach z wypełnieniem panelowym
6. Stupki poręczowe 50x30x2,
7. Posadowienie na istniejącym utwardzonym terenie
8. Szerokość toru jazdy 120 cm.
9. Szerokość między poręczami 100-110 cm.
10. Ogranicznik (krawężnik) 7cm nad torem jazdy.
11. Projekt konstrukcyjny
12. Całość elementów konstrukcji stalowej cynkowana i malowana wg RAL 7016.
13. Schody 6 stopni 15/30

Do obliczeń przyjęto wysokość 90 cm pochylenie 6% = 15mb + podest (2,4mx2m) i spocznik 2,7mb

Wykonanie zgodnie z obowiązującymi normami prawa budowlanego dotyczącego tego typu obiektów, według własnej technologii.

Czas realizacji: do 21 dni roboczych od podpisania umowy

Gwarancja 24 miesiące.