

## **Opis zamówienia: wykonanie obróbki opierzenia komina**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej obróbki opierzenia kominów szt. 13 oraz wyłazu dachowego zlokalizowanego na dachu budynku o pokryciu z papy termozgrzewalnej. Obróbka ma na celu zapewnienie szczelności połączenia komina z pokryciem dachowym oraz zabezpieczenie przed wnikaniem wody opadowej.

### **Zakres prac obejmuje:**

Dokładne oczyszczenie i przygotowanie powierzchni wokół komina.

Wykonanie i zamontowanie opierzenia komina z blachy: stalowej nierdzewnej, lub stalowej ocynkowanej, lub aluminiowej, o grubości min. **0,6 mm** (sześć dziesiątych milimetra).

Wykonanie obróbki w sposób zapewniający: zachowanie ciągłości i szczelności pokrycia dachowego, odpowiednie wyprofilowanie blachy, umożliwiające prawidłowe odprowadzenie wody, trwałe szczelne połączenie z papą termozgrzewalną (np. z zastosowaniem masy uszczelniającej, taśm lub obróbki zgrzewanej).

Uszczelnienie wszystkich krawędzi i połączeń w celu wyeliminowania ryzyka przecieków.

Montaż daszków kominowych na kanałach kominowych, wyposażonych w zabezpieczenie przed ptactwem i owadami, z możliwością łatwego demontażu w celu przeprowadzenia okresowych przeglądów kominowych lub czyszczenia

Uprzątnięcie miejsca pracy i utylizacja odpadów po zakończeniu robót.

### **Wymagania dodatkowe:**

- Obróbka powinna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej oraz obowiązującymi normami budowlanymi.
- Wszystkie elementy blacharskie muszą być zabezpieczone przed korozją.
- Montaż powinien zapewniać trwałość i estetykę wykonania.
- Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi BHP